

Tāme nr. NM-C-Vējūpe 1-maģistrāle
 ŪDENSVADES UN KANALIZĀCIJA, ARĒJIE TĪKLI

5. pielikums LBN 501-17

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve nekustīgamam īpašumam "Vējūpe 1", Adāzās, Adāžu novadā
 Objekta nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve
 Objekta adrese "Vējūpe 1", Adāži, Adāžu novads
 Pasūtītāja nr. _____

Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas: **9 890,00** EUR

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika normā (ch)	darba samaksas likme* (euro/h)	darba alga	būvzstrādājumi	mehānis. mi	kopā	Darbiplāna (ch)	darba alga	būvzstrādājumi	mehānis. mi	summa
MAĢISTRĀLIE TĪKLI														
Sadzīves kanalizācija K1 - maģistrāle														
1	Caurule PP OD200 T8, montāža	m	83,0	1,60	10,00	16,00	4,50	9,30	29,80	132,80	1328,00	373,50	771,90	2473,40
2	Skatīka Ø400, ar atzariem Dn200 pamatne, H=1,0-1,5m, montāža	kmpl	2,0	3,86	10,00	38,58	119,00	34,20	191,78	7,72	77,16	238,00	68,40	383,56
3	Pievienojums pie centālās kanalizācijas esošā akā	kmpl	1,0	5,40	10,00	54,01	9,99	35,03	99,03	5,40	54,01	9,99	35,03	99,03
4	PP D200 korķis, montāža	gb	4,0	0,15	10,00	1,54	5,17	0,48	7,19	0,62	6,16	20,68	1,92	28,76
5	Šķērsojums ar sakaru kabeli, atšūrešana	kmpl	1,0	3,09	10,00	30,87	0,00	4,42	35,29	3,09	30,87	0,00	4,42	35,29
6	Šķērsojums ar elektrības kabeli, atšūrešana	kmpl	2,0	3,09	10,00	30,87	0,00	4,42	35,29	6,17	61,74	0,00	8,84	70,58
7	Šķērsojums ar ūdensvadu	kmpl	1,0	3,09	10,00	30,87	0,00	4,42	35,29	3,09	30,87	0,00	4,42	35,29
8	Kabeļa aizsargcaulī, spīt, Dn110, 750N	gb	3,0	0,90	10,00	9,00	20,00	0,40	29,40	2,70	27,00	60,00	1,20	88,20
9	Kēļa lūkas apbetonējums	kmpl	3,0	0,80	10,00	8,00	10,00	2,00	20,00	2,40	24,00	30,00	6,00	60,00
10	Dz/b grodu aka Dn1000 ar ķēļa lūku 40t, H=0,65m, montāža	kmpl	1,0	20,00	10,00	200,00	650,00	250,00	1100,00	20,00	200,00	650,00	250,00	1100,00
11	Aizsargcaulī Dn200 mm PE caurulei starp dz/b grodu akas sienu, montāža	kmpl	1,0	1,93	10,00	19,29	6,95	12,51	38,75	1,93	19,29	6,95	12,51	38,75
12	Tīknes izveide sp.dz. akā (K1-3)	kmpl	1,0	2,80	10,00	28,00	5,00	2,33	35,33	2,80	28,00	5,00	2,33	35,33
13	Smitlis caurules pabeigšanai, apbeigšanai	m3	24,9	0,01	10,00	0,08	7,00	0,07	7,15	0,19	1,99	174,30	1,70	177,99
14	Liekās grunts izvešana	m3	24,9	0,15	10,00	1,54	0,00	0,07	1,61	3,84	38,55	0,00	1,70	40,05
15	Grantis seguma atjaunošana	m2	250,0	0,07	10,00	0,70	1,98	0,30	2,98	17,50	175,00	495,00	75,00	745,00
16	Trases spraušana, izpildizmeirējums	m	83,0	0,10	10,00	1,00	0,00	1,00	2,00	8,30	83,00	0,00	83,00	166,00

Tāme nr. NMC-Vēlupe 1-maģistrāle
ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI

5.pielikums LBN 501-17

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve nekustamam īpašumam "Vēlupe 1", Adazos, Adazu novadā
 Objekta nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve
 Objekta adrese "Vēlupe 1", Adazi, Adazu novads
 Pasūtītāja nr. _____

Tāme sastādīta 2020. gada tilgus cenās

Tāmes izmaksas: **9 890,00** EUR

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Laika norma (ch)	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu			
					darba samaksas likme* (eur/h)	darba algā	būvstrād ājumi	mehanis mi	kopā	Darbiēlļp ība (ch)	darba algā	būvstrād ājumi	mehanis mi	summa
MAĢISTRĀLIE TĪKLI														
Ūdensvade Ū1 - maģistrāle														
1	Caurule PE OD110, PN10, montāža	m	109,0	1,00	10,00	10,00	4,22	4,00	18,22	109,00	1090,00	459,98	436,00	1985,98
2	Elektromet, 1caurule ar atloku Pn10 D110/Dn100, montāža	gb	3,0	0,80	10,00	8,00	20,23	7,00	35,23	2,40	24,00	60,69	21,00	105,69
3	Elektrometnāma dubultuznava Pn10 D110, montāža	gb	7,0	0,50	10,00	5,00	6,63	7,00	18,63	3,50	35,00	46,41	49,00	130,41
4	Elektrometnāma trejgabais Pn16 D110, montāža	gb	1,0	0,80	10,00	8,00	21,75	7,00	36,75	0,80	8,00	21,75	7,00	36,75
5	Elektrometnāma nostieglapa Pn16 D110, montāža	gb	1,0	0,20	10,00	2,00	15,24	7,00	24,24	0,20	2,00	15,24	7,00	24,24
6	Aizbidn, čug. ar gum. kīlī Dn100 Pn16, komplektā ar pāgarnājkāku, montāža	gb	1,0	3,00	10,00	30,00	105,00	25,00	160,00	3,00	30,00	105,00	25,00	160,00
7	Kape peldoša LGP 160/320 aizbidnīm "V", montāža	gb	1,0	0,50	10,00	5,00	21,72	5,00	31,72	0,50	5,00	21,72	5,00	31,72
8	Kāpas apbetonējums	m3	0,2	1,54	10,00	15,43	6,00	10,01	31,44	0,31	3,09	1,20	2,00	6,29
9	Līkums atloku ar balsu 90° Dn100 PN16, montāža	gb	1,0	0,80	10,00	8,00	32,00	2,50	42,50	0,80	8,00	32,00	2,50	42,50
10	Virszemes tīpa ugunsdzēsības hidrants, montāža	krpl	1,0	3,50	10,00	35,00	1100,00	25,00	1160,00	3,50	35,00	1100,00	25,00	1160,00
11	Hidranta plūksnīte, montāža	krpl	1,0	1,50	10,00	15,00	90,00	5,00	110,00	1,50	15,00	90,00	5,00	110,00
12	Skērslojums ar sakaru kabeli, atšūrešana	krpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Skērslojums ar elektrības kabeli, atšūrešana	krpl	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kabeļa aizsargcaula, split, Dn110, 750N	gb	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Atloka bīve Dn100, gumijas	gb	3,0	0,05	10,00	0,50	0,76	0,05	1,31	0,15	1,50	2,28	0,15	3,93
16	Skērslojums komplekts	gb	24,0	0,08	10,00	0,80	0,63	0,01	1,44	1,92	19,20	15,12	0,24	34,56
17	Smitis caurules pāberumam, apberumam	m3	30,0	0,01	10,00	0,08	7,00	0,07	7,15	0,23	2,40	210,00	2,05	214,45
18	Liekās grunts izvešana	m3	30,0	0,15	10,00	1,54	0,00	0,07	1,61	4,63	46,20	0,00	2,05	48,25
19	Grants seguma atjaunošana	m2	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Trases spraušana, izpilduztērējums	m	109,0	0,10	10,00	1,00	0,00	1,00	2,00	10,90	109,00	0,00	109,00	218,00
										361,89	3 618,83	4 244,81	2 026,36	9 890,00

SIA "NM Construction"
Valdes loceklis _____

Raimonds Mekša